

# Art Floor

...maakt van elk huis een thuis!

## BETALING

Bij **levering / stoffering** direct **contant** of met mobiele **PIN** betalen. Zorg hierbij voor **voldoende saldo!** Bij gebruik van een bouwdepot dient u dit max. 2 weken voor de stoffeerdatum aan te geven ter indiening van de factuur.

## EGALISEREN / PVC

Bij **egaliseren** dient de te egaliseren vloer **stof, kruimel en bultvrij** (van verfdruppels / stucplakkaten etc.) te zijn. Bij egalisatie sluiten we de dekvloer af doormiddel van egaliseren. Dit kan over een zand/cement-vloer, plavuizen etc. zijn. De **ruimte** waar de PVC vloer wordt gelegd dient een minimale temperatuur van **18 °C** te hebben. Volg bij **vloerverwarming** het **opstookprotocol** voor PVC vloeren. Deze kunt u via de mail opvragen: [katwijk@art-floor.nl](mailto:katwijk@art-floor.nl).

## TRAPPEN

De **oude vloerbedekking verwijderen**. Tenzij anders in overleg is afgesproken. De trap / trappen dienen **lijm/vetvrij** en **handvlak** te zijn. Bij trapaanbieding worden de treden om en om uit het tapijt gesneden. Bij stoffering van **PVC** of **laminaat** op de trap adviseren wij de **zijkanten** en **onderkanten** van de **trapneuzen** van te voren te **schilderen**. Ook bij nieuw tapijt op de trap: verf indien mogelijk de zijkanten **na het verwijderen** van het oude tapijt en **voor het opnieuw laten stofferen** van de trap. Er kan misschien hoogteverschil in het tapijt zitten wat niet geverfde randen zichtbaar kan maken.

## VLOEREN

Voor de stoffeerdatum dient u de **ruimte leeg** te **ruimen** en **oude vloer** en eventuele ondervloer te **verwijderen** en de ruimte **stof, kruimel en bultvrij** (verfdruppels / stucplakkaten) te maken.

## PLINTEN

Indien wij de **plinten** komen plaatsen dient u, als dit het geval is, aan te geven of de plinten nog **geschilderd** gaan worden door een schilder. Dit i.v.m. het **afkitten** van de plinten. Bij donker geschilderde- en behangmuren kitten wij niet af.